



GásTech Serviços

Instalações e Manutenções de Gás

Cliente: Leonardo e Julia - Lote h02 - Vista campinas(PEX)

Data: 15/09/2026

ORÇAMENTO TÉCNICO

Descrição dos Itens e Serviços

Qtd

Detalhamento do Projeto / Observações:
Detalhamento do Projeto / Observações: ·Execução da Tubulação: Traçado, corte, alinhamento e soldagem técnica (fosco/prata) da rede principal de 22mm e ramais de 15mm (total de 18,56 metros lineares). ·Proteção Anticorrosiva e Revestimento: Encapamento completo com conduíte/tubo protetor PEAD sanfonado, fita anticorrosiva de proteção passiva e isolamento térmico nas áreas embutidas e sujeitas a calor. ·Montagem do Abrigo: Instalação completa da Central de Gás Dupla P13, incluindo coletor, inversor, regulador de 5kg/h de baixa pressão, manômetro e pigtails. ·Finalização nos Pontos: Montagem de 5 registros de esfera individuais de 1/2" com manopla de segurança (Gourmet, Forno, Fogão, Lareira e Abrigo). ·Teste de Estanqueidade: Pressurização do sistema para verificação técnica e garantia de zero vazamento.

Total do Investimento: R\$ 3.784,00

Condições de Pagamento: À vista (PIX)
Validade do Orçamento: 10 dias corridos.

Sumaré - SP | Atendimento em Campinas, Paulínia, Hortolândia e Região